

	CDC / Réponses Prestataires	Prestataire 1		Prestataire 2		Prestataire 3			
		Offre initiale	Offre après consultation	Offre initiale	Offre après consultation	Offre initiale	Offre après consultation		
GARANTIE	VLEP < 1mg/m ³	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
ATEX	Organes de découplage II 1 ou 2D	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
	Equipotentialité	oui	oui	oui	oui	non	Enrichir l'offre pour une garantie de continuité des liaisons à la terre		
INCENDIE	Colonne sèche	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
PIEGE A CALES		oui	oui	oui	oui	oui	oui		
DEPOUSSEIEREUR	Taux de travail 200 à 250 m/h/m2 surface filtrante	158	système d'impacteur métallique > possibilité de passer au modèle supérieur (+1000 à 1500€)			95	Pas de charge à plus de 150 pour économiser sur le décolmatage / longévité des manches (10 ans) > mais nb de manches + important		
	Décolmatage pneumatique	oui	oui			oui	oui		
	Événements explosion	oui	oui			oui	oui		
	Détecteur de rupture	oui	oui			oui	oui		
	Sonde thermostatique	oui	oui			oui	oui		
	Manches antistatiques	oui	oui			oui	oui		
CYCLONE HR	Cyclone HR	non	Non - ne souhaite pas pour des raisons de garantie des rejets environnementaux	oui	oui	non	Non - ne garantira pas les résultats des rejets environnementaux > Proposition de chiffrage en option avec conditions de garantie		
	Événements explosion			oui	oui				
	Détecteur de rupture			oui	oui				
	Sonde thermostatique			oui	oui				
REJET	Max 40 mg/Nm ³	< 10 mg/m ³	< 10 mg/m3	< 40 mg/m ³	<40 mg/m3	< 0,2 mg/m ³	<0,2 mg/m3		
	rendement > 80%	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
	II 3D pour zone 22 intérieur	oui + 1500 €	à préciser dans l'offre Zone 22 / anti-étincelle	oui	oui	oui	oui		
VENTILATEUR	Débit (22 000) souhaitée (m³/h)	15 388 à 22 000	variation de débit incompatible avec une garantie de vitesse de transport > modifier la taille du collecteur	25 000	25 000	23930 inco/rend	Passage à 26000 m3/h Offre à mettre à jour avec bonne courbe fonctionnement moteur (cf. mail)		
	Pression (DaPa)	450 à 500	450 à 500	510	510	487 incomp/rend	487 incomp/rend		
	Rendement (%)	86	86	81,76	81,76	82 à voir PF	82 à voir PF		
	Puissance absorbée (kW)	25 à 33	25 à 33	46,43	46,43	43 incompa/rend	45		
	Puissance installée (kW)	45	45	55	55	55	55		
	Niveau sonore (dB(A))	< 67	Pour le débit variable préciser caisson acoustique et respect niveau sonore	73 avec caisson	73 avec caisson	80 avec caisson	Modifier la proposition pour l'atténuation acoustique <75dB		
	Silencieux au refoulement	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
	Sonde PTO sur moteur	non	non	non	non	non	non		
	Variateur de fréquence	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
	Caisson acoustique	oui	oui	oui	oui	oui option	oui option		
DÉBIT VARIABLE	Réseau	épi reséré	à préciser dans l'offre: "collecteur central"	caisson central	caisson central	oui	oui		
	Prise d'air additionnelle	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
	Simultanéité (> 70 % demandée)	< 60%	<60%	65%	65%	65,92%	65,92%		
	Équilibrage par cone	par registre	par registre	par registre	par registre	NC	Effectué par registre / évolution possible par cone?		
	Vitesse de transport (> 20 m/s)	18 à 25,7	collecteur > vitesse au plus bas de "15 m/s" - non conforme à l'ED750 > garantir à minima les 18 m/s	21 à 28	21 à 28	20 à 30	Minima de 20 m/s garanti		
	Flexible antistatique (< 0,5 m)	oui (+ court possible)	oui (+ court possible)	oui (long ?)	oui (long ?)	oui seule CN	oui seule CN		
	Asservissement machine/registre	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
	Démarrage/arrêt automatique	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
	Interdire démarrage > débit max	non	NON - simple alarme sonore et visuelle > non démarrage à chiffrer en option	oui + 16 780 €	Le système de gestion de simultanéité envisagé (asservissement grosses machines) ne garanti pas à 100% l'interdiction de démarrage de "petites machines" au voisinage du débit max (24000 m3/h)	oui ou non ?	Gestion de débit intégré par automate > Débit calibré par machine (information trappes débits préétablis) > seuil maximum atteint (indication sonore / lumineux) - interdiction de démarrage (pont sur la chaîne de sécurité par micro modul "préventa") > à faire décrire dans l'offre		
	Signal aproche débit max	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
	tout raccordement électrique	oui	oui	oui	oui	non pas cablage	Enrichir l'offre avec prestation de sous-traitance		
MACHINES TRAITÉES	Nombre : 13	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
	Récupération HD	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
CAPTAGE	Modification	non	non	non	non	non	non		
ÉCLUSE ATEX	6 pales	NC	NC	oui + vis 8 pales	oui + vis 8 pales	oui	oui		
BENNES 10 m³		non	non	non	non	non	non		
		2	2	1	en option	1	1		
BENNES 30 m³	Événements explosion	oui	oui	oui	en option	oui option	oui option		
	Sonde de niveau ATEX	oui	oui	oui	oui	oui	oui		
SIGNAL LUMINEUX	Benne pleine	NC	Sous-traité > Glissières + Benne - 10830€	oui	oui	oui	oui		
		oui	oui	oui	oui	oui	oui		
	By pass automatique	non	non	non	non	non	non		
TP	Ventilateur en pression	oui	oui	NC	En pression à faire apparaître dans l'offre	NC	En pression à faire apparaître dans l'offre		
	Puissance installée (kW)	7,5	7,5	7,5		9	9		
	Zone 21 int	ATEX (zone?)	à proposer en option	Zone 22	zone 22 anti-étincelle à préciser	oui	oui		
	< 75 dB(A)	NC	à préciser dans l'offre	64 avec caisson	64 avec caisson	88 avec caisson	Modifier la proposition pour l'atténuation acoustique <75dB		
DÉMONTAGE		oui	oui	oui	oui	oui	à préciser dans l'offre		
LEVAGE		oui	oui	oui	oui	oui	à préciser dans l'offre		
MESURES		oui	oui	oui	oui	oui	oui		
DOSSIER		oui	oui	oui	oui	oui	oui		
Prime Environnement (moteur variateur de démarrage)		- 5266,8	Convention à envoyer par établissement (Green Washing / ex: Total)	non	non	?	?		
Délais réalisation (approvisionnement + durée du chantier)		?	16 semaines + 2 semaines chantier	?	14 à 16 semaines + 1 à 3 semaines de travail avec 2 à 3 jours d'arrêt d'activité	?	12 à 16 semaines + 1 semaine de chantier (sur 1 à 3 semaines en fonction de l'arrêt de production)		
Ancienne installation		?	Démontage > Ok Evacuation > Non Reprise > Non	?	Evacuation non comprise à prévoir, reprise dépoussiéreur	?	Evacuation > ? Reprise > dépoussiéreur Travaux avec maintien de l'activité > ?		
Montant de la prestation		xxxx	yyyy	aaaa	bbbbbb	à actualiser	dddd		